PRAKTISCHE GIDS / SEPTEMBER 2026

Een draagmuurdoorbraak voorbereiden

De ontwerpvragen, documenten en uitvoeringsafspraken.

Aanwijzingen zijn geen bevestiging

De positie van een wand, de draagrichting van een vloer en bovenliggende bouwdelen kunnen op een dragende functie wijzen. Alleen kloppen op een muur of de dikte meten geeft geen betrouwbare conclusie.

Kijk naar de hele draagroute

De constructeur beoordeelt hoe de vloer, het dak en eventuele bovenliggende wanden hun gewicht afdragen. Ook wanden die vooral bijdragen aan stabiliteit kunnen constructief relevant zijn.

Voorbereiden voor uw project

- [ ] Tekeningen van boven- en onderliggende verdiepingen
- [ ] Gewenste opening en maatvoering
- [ ] Foto’s van bereikbare aansluitingen
- [ ] Eerdere wijzigingen aan de woning

Deze gids helpt u de juiste informatie en vragen te verzamelen. De beoordeling en uitwerking worden afgestemd op uw eigen gebouw en opdracht.

UW PROJECTBLAD

Van inzicht naar afspraken

Gebruik dit werkblad bij het gesprek met ontwerper, constructeur of aannemer. Vul onbekende gegevens als open punt in.

Onderwerp	Uw notitie / afspraak
Gewenste opening	
Bovenliggende constructie	
Bestaande tekeningen	
Tijdelijke ondersteuning	
Opdracht en tekeningrevisie	
Uitvoeringsafstemming	

De bouwfase vraagt een eigen beoordeling

Wanneer een dragend onderdeel wordt verwijderd, is de nieuwe constructie vaak nog niet actief. De belasting moet in die fase via een andere route worden opgevangen.

Verder lezen en uw project bespreken

Hoe herkent u een draagmuur?

Tijdelijke ondersteuning en stempelplan